平成 27 年

樺崎塩坂増圧場外　非常通報装置新設工事

設 計 書

足 利 市

総括表

平成 27　年度	工事番号	W-2	現　説 有・(無)	指　名 随　意 条件付一般	部長専 選考委	前金払 有・(無)	部分払 (回) 回	国・県 (市)・受	併　合 施　工

工事名	樺崎塩坂増圧場外　非常通報装置新設工事		
工事箇所 予算額	足利市 樺崎町外 千円　　予算対比額	過不足理由 ・予算措置	
予算科目	水道事業会計　　款　　項　　目　　事　　節		

請負工事費計	円
工事価格	円
消費税相当額	円

工事概要	非常通報装置設置　5　台 NTT回線引込工事　5　箇所 【設計理由】

予定工期	月　　日～8月31日まで　　日間

請　負　工　事　内　訳

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
請負工事費								
	1. 電気設備工事							
	機器費							
		自動音声通報装置		台	5			樺崎塩坂増圧場外４箇所
		電話機		台	5			樺崎塩坂増圧場外４箇所
	機器費計							
	材料費							
		樺崎塩坂増圧場材料費		式	1			第１号内訳明細書
		樺崎入谷増圧場材料費		式	1			第２号内訳明細書
		樺崎赤坂増圧場材料費		式	1			第３号内訳明細書
		樺崎馬坂増圧場材料費		式	1			第４号内訳明細書
		田島増圧場材料費		式	1			第５号内訳明細書
		補助材料費		式	1			
	材料費計							
	機器費・材料費計							

請　負　工　事　内　訳

費　　目	工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	工事費							
		労務費		式	1			樺崎塩坂増圧場外４か所 第６号内訳明細書
		NTT回線引込費		式	1			樺崎塩坂増圧場外４か所 第７号内訳明細書
	工事費計							
		試験調整費		式	1			
	直接工事費							
		共通仮設費						
	純工事費							
		現場管理費						
	工事原価							
		一般管理費						
	工事費計							
	合計							万円止め
工事価格								
消費税相当額								8%

請　負　工　事　内　訳

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
請負工事費計								

施設改良工事特記仕様書

第１節　　一般事項

1．1　適用範囲及び優先順位

本工事の請負者は、監督員の指示を受け、設計書、設計図書、本特記仕様書の他に以下の仕様書等に準拠して工事を施工するものとする。

各仕様書の優先順位は、本特記仕様書を優先するものとし、それ以外のものに就いては監督員と協議のこと。

（１）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械・電気設備工事編）
（２）足利市水道部管工事仕様書
（３）栃木県土木工事共通仕様書
（４）足利市土木工事仕様書
（５）足利市電子納品運用ガイドライン
（６）足利市建設副産物の管理基準

1．2　法令・法規の遵守

請負者は、本工事の施工にあたり、以下の関係法令に従い施工するものとする。

（１）建設業法
（２）日本工業規格(JIS)
（３）電気事業法
（４）電気設備技術基準
（５）内線規程
（６）電力会社供給規程
（７）電気用品安全法
（８）電気規格調査会標準規格(JEC)
（９）日本電機工業会標準規格(JEM)
(10) 電線技術委員会標準規格(JCS)
(11) 日本照明器具工業規格(JIL)
(12) 日本水道協会規格(JWWA)
(13) 建築基準法
(14) 消 防 法
(15) 労働安全衛生法
(16) 建設工事公衆災害防止対策要綱
(17) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(18) 再生資源の利用の促進に関する法律
(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(20) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(21) 足利市契約規則
(22) その他の関係法令

特許及び実用新案登録等工業所有権に抵触するものについては、請負者の責任において処理すること。

1．3　関係官公署への諸手続き

工事施工に必要な関係官公庁に対する諸手続きは、監督員と協議のうえ、請負者の責任により処理するものとする。但し、これに要する経費は請負者の負担とする。

請負者は、請負金額５００万円以上の場合、工事実績情報サービス（CORINS）に登録し、監督員に報告すること。変更契約があった場合も変更登録し、同様に報告する。

1．4　提出書類

請負者は､次の書類を提出しなければならない。

（1）工事前及び途中の書類

①実施工程表	2部
②施工計画書	2部
③機器製作図の承諾図	2部
④施工図の承諾図（必要に応じて）	2部
⑤検査試験成績書	2部
⑥工事打合せ簿	2部
⑦そ の 他	

（2）完成時の書類

①工事完成図書	1部
②工事記録写真帳	1部
③施工管理報告書	1部

各種書類は、添付図面等が容易に見開き出来るように配慮し、且つ施工範囲は赤色で着色すること。また、市で決済印等を押印出来るように表紙を付ける等様式に配慮すること。

1．5　工事の着手および書類の提出

請負者は、工事契約締結後、速やかに現場を熟知のうえ監督員と設計施工について打合せを行うこと。尚､工事打合せ事項に就いては、その都度『工事打合せ簿』を作成し、次回打合わせ時に監督員に提出すること。

請負者は、打合せを踏まえ『施工計画書』を作成して提出し、監督員の承諾を得てから工事に着手すること。特に稼動施設の改良工事に就いては、施設の機能を損なうことがないように特段の配慮をし、断水事故等のないように計画をしなければならない。

請負者は、設計図書に従い、必要に応じ現場実測等を行なって、承諾図を製作し『機器設計製作図の承諾図』および必要に応じて『施工図の承諾図』を提出し、監督員の承諾を得てから機器製作に掛かること。

工事着手前に、足利市契約規則に定める「使用材料申請（承認）書」､「部分下請負通知書」および「建設業退職金共済証紙購入報告書」を提出しなければならない。

１．６　工事施工中

現場の施工に際しては、事前に関係住民および運転管理担当者等に充分な説明をして理解を求めること。苦情等が出たときは、何時であっても真摯に対応しなければならない。

請負者は、工事遂行に必要な人員を配置し、作業の節目もしくは一定の期間ごとに

工程表を検討し直して工事を遅滞なく完了させるよう努めること。

交通整理等の必要が生じた場合は、すみやかに専門の交通整理員を配置して、整理に当らせること。渋滞等が発生した場合は、必要に応じて工事を一時中断しなければならない。

１．７　立会い検査等

材料搬入時及び作業途中で、必要に応じて立ち会い検査および工事検査、完了確認立会い検査等を実施することがあるので、あらかじめ監督員と協議しておくこと。

材料検査の際は『材料検査願』を提出すること。また工場検査についてはあらかじめ『検査要領』を作成し検査項目を定め、検査終了後は『検査試験成績書』を作成し、立会い写真とともに監督員に２部提出すること。

１．８　産業廃棄物の処理

1）建設副産物（建設発生土、アスファルト塊、コンクリート塊、建設発生木材、 建設汚泥等については「足利市の建設副産物管理基準」に従い処理すること。
建設発生土の処理については原則場内処理とし、処理する場所、仕上げ方法等は監督員を通じて南部浄水場担当者と協議すること。これにより難い場合は別途協議する。

2）建設副産物以外の産業廃棄物が発生する場合は、関係法令に従い、処理施設に持込むものとする。
搬出運搬費および処理施設受入れ費用まで本契約に含むものとする。写真および処理施設の受け入れ書類(マニフェスト)などを含む産業廃棄物の処理記録を作成し監督員に報告し、施工管理報告書に添付するものとする。

１．９　電子納品

すべての工事において、最終成果品（工事完成図書、工事記録写真帳、施工管理報告書）について電子納品の対象である。

成果品は「足利市電子納品運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という）に基づき、作成したデータを CD-R に格納して原則（正）・（副）の成果品として２部提出する。

本工事においては、１部はプリンターにて印刷したもの、写真の場合は、印画紙に焼き付けたもの等での納品とし、CD-R の扱いや製本方法等については監督員と協議すること。

請負者は、完了検査において、提出した電子納品データが「ガイドライン」に基づき作成されているかどうかを監督員立会のもと確認する。検査方法については、別途協議する。

１.１０　現場代理人の専任関係

足利市が発注する工事で、次の要件を満たす場合は、現場代理人の兼任を認める。

ただし、兼任を認める期間は、本工事の未着手・中止期間中に限る。兼任を認める工事の件数は２件までとしいずれも請負代金額が２，５００万円未満であること。

☑ 兼任可　　□ 兼任不可

１.１１　工事写真

請負者は、工事中の写真を撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集して、『工事記録写真帳』を提出すること。

撮影箇所、頻度等あらかじめ撮影管理基準を定め、施工計画書に記載することにより監督員の承諾を得ること。

写真帳の見開き各ページの左上に、必ず案内図を添付し、撮影方向などを矢印、番号等で記入すること。一連の作業は同じ方向から撮影するなど工夫してまとめること。

監督員の立ち会いが必要な項目があるので、あらかじめ協議しておき、撮り逃しのないよう努めること。

１.１２　完成図書

請負者は、工事完成時に、維持管理上必要な『完成図書』を作成して、製本されたものを提出すること。

なお、製本は、監督員に書類の過不足訂正等を確認した後に黒表紙金文字製本をする。

完成検査までは１部のみリングファイル等にて提出し、検査終了後に２部の製本を作製する。詳細は監督員と協議のうえ作成する。

完成図書に添付するものは通常、下のものとする。

①取扱説明書（設備全体のもの、および機器個々のもの）
②完成図面（施工箇所を赤色で着色）
③展開接続図
④検査試験成績書（工場検査試験等を含む）
⑤予備品表
⑥施工図
⑦契約関係書類
⑧材料検査願
⑨その他

施工管理報告書に添付するものは、通常下記のものとする。

① 品質管理総括表
② 出来形数量調書
③ 工事使用材料数量調書
④ 納品票の写し
⑤ 産業廃棄物処理記録
⑥ その他

必要に応じて単体構造物管理図表、コンクリート配合報告書、コンクリート温度管理図表、出来形管理図表等を用いること。

また提出する必要はないが、完了検査時に工事日報、安全管理関係書類等（ＫＹ活動記録、新規入場者教育記録等）の提示を義務付けるものとする。

1.13　完成検査

工事完了後は足利市契約規則に定める「完成（皆納）通知書」を「工事記録写真帳」「完成図書」および「施工管理報告書」とともに提出し、市検査職員による完成検査を受けること。検査当日は現場代理人、主任技術者等も必ず出席すること。

検査日は、「完成（皆納）通知書」提出後、おおむね２週間以内とするが、検査職員の都合により指定されるので日程をあけておくこと。

完成検査合格後は足利市契約規則に定める「工事目的物引渡通知書」を遅滞なく提出すること。

検査時に指摘されたことに就いては真摯に対応するとともに、手直し等指示された場合は監督員と協議のうえ、遅滞なく行うこと。

1.14　型番の解釈

形状･機能･性能等が明記困難な機器材料類は、参考型番等を記入して理解を容易にしたものであり特定するものではない。

1.15　施工範囲

本仕様書に基づく設備機器材料類の製作加工・運搬据付・試験調整および運転操作担当職員に対する説明までの一切を含むものであり、責任施工を原則とする。

1.16　軽微な変更

工事施工上、構造物、付帯設備等の関係で起こる軽微な変更は、監督員の承諾を得て変更する事ができる。この場合は変更契約を伴わないが、打合せ記録簿に経緯を残すこと。

1.17　疑義の解釈

請負者は、設計書、仕様書に関連して疑義が生じた場合は監督員と協議するものとし、『打合せ記録簿』に経緯を残すこと。

電気設備工事

２．１　工事概要

本工事は､塩坂増圧場　入谷増圧場　赤坂増圧場　馬坂増圧場及び田島増圧場に自動音声通報装置を設置し､ＮＴＴ回線を使用して現地の異常発生をあらかじめ設定された通報先に音声メッセージで自動通報するものである。

２．２　工事範囲

２．２．１　塩坂増圧場

・自動音声通報装置設置（既設盤組込）
・自動音声通報装置の各種設定、セットアップ
・自動音声通報装置への信号の取り込み
　１．停電
　２．№１ポンプ故障
　３．№２ポンプ故障
　４．受水槽減水
　　尚、一括閉塞及び通報試験ができるようにスイッチ等を設ける事
・ＮＴＴ回線（アナログ回線）引き込み
・電話機の設置（既設盤に設置）
・既設受電盤改造
　補助リレー増設、接点取り出し
・既設ポンプ制御盤改造
　補助リレー増設、接点取り出し
・電気配線配管工事
　ＮＴＴ回線の引き込み配管
　ポンプ制御盤から自動通報装置への信号ケーブルの配線配管
・試運転調整
　各異常発生項目の通報確認

２．２．２　入谷増圧場

・自動音声通報装置設置（既設盤組込）
・自動音声通報装置の各種設定、セットアップ
・自動音声通報装置への信号の取り込み
　１．停電
　２．ポンプ故障（№１、№２一括）

３．受水槽満水

４．受水槽減水

尚、一括閉塞及び通報試験ができるようにスイッチ等を設ける事

・ＮＴＴ回線（アナログ回線）引き込み

・電話機の設置（既設盤に設置）

・既設受電盤改造

補助リレー増設、接点取り出し

・既設ポンプ制御盤改造

補助リレー増設、接点取り出し

・電気配線配管工事

ＮＴＴ回線の引き込み配管

ポンプ制御盤から自動通報装置への信号ケーブルの配線配管

・試運転調整

各異常発生項目の通報確認

２．２．３　赤坂増圧場

・自動音声通報装置設置（既設盤組込）

・自動音声通報装置の各種設定、セットアップ

・自動音声通報装置への信号の取り込み

１．停電

２．№１ポンプ故障

３．№２ポンプ故障

４．受水槽減水

５．ポンプ制御ユニット異常

尚、一括閉塞及び通報試験ができるようにスイッチ等を設ける事

・ＮＴＴ回線（アナログ回線）引き込み

・電話機の設置（既設盤に設置）

・既設受電盤改造

補助リレー増設、接点取り出し

・既設ポンプ制御盤改造

接点取り出し

・電気配線配管工事

ＮＴＴ回線の引き込み配管

ポンプ制御盤から自動通報装置への信号ケーブルの配線配管

・試運転調整

各異常発生項目の通報確認

２．２．４　馬坂増圧場

・自動音声通報装置設置（既設盤組込）
・自動音声通報装置の各種設定、セットアップ
・自動音声通報装置への信号の取り込み
　１．停電
　２．№１ポンプ故障
　３．№２ポンプ故障
　４．受水槽満水
　５．受水槽減水
　　尚、一括閉塞及び通報試験ができるようにスイッチ等を設ける事
・ＮＴＴ回線（アナログ回線）引き込み
・電話機の設置（既設盤に設置）
・既設受電盤改造
　補助リレー増設、接点取り出し
・既設ポンプ制御盤改造
　補助リレー増設、接点取り出し
・電気配線配管工事
　ＮＴＴ回線の引き込み配管
　ポンプ制御盤から自動通報装置への信号ケーブルの配線配管
・試運転調整
　各異常発生項目の通報確認

２．２．５　田島増圧場

・自動音声通報装置設置（新規収納盤）
・自動音声通報装置の各種設定、セットアップ
・自動音声通報装置への信号の取り込み
　１．停電
　２．№１ポンプ故障
　３．№２ポンプ故障
　４．受水槽減水
　　尚、一括閉塞及び通報試験ができるようにスイッチ等を設ける事
・ＮＴＴ回線（アナログ回線）引き込み
・電話機の設置（新規収納盤に設置）

・既設ポンプ制御盤改造
　補助リレー増設、接点取り出し
・電気配線配管工事

ＮＴＴ回線の引き込み配管

ポンプ制御盤から自動通報装置への信号ケーブルの配線配管

・試運転調整

各異常発生項目の通報確認

２．３　機器仕様

２．３．１　塩坂増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　１台

適用回線：アナログ回線

通報先　：最大４ヶ所

音声メッセージ通報

電源　AC100/200V

・電話回線用避雷器　１個

・電話機　１台

・補助リレー　２Ｃ接点　２組

・配線用遮断器　ＭＣＢ　２Ｐ　１０Ａ　１個

・一括閉塞、通報テスト用スイッチ　１組

２．３．２　入谷増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　１台

適用回線：アナログ回線

通報先　：最大４ヶ所

音声メッセージ通報

電源　AC100/200V

・電話回線用避雷器　１個

・電話機　１台

・補助リレー　２Ｃ接点　４組

・配線用遮断器　ＭＣＢ　２Ｐ　１０Ａ　１個

・一括閉塞、通報テスト用スイッ２．３．１　赤坂増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　１台

適用回線：アナログ回線

通報先　：最大４ヶ所

音声メッセージ通報
電源　AC100/200V

・電話回線用避雷器　1個
・電話機　1台
・補助リレー　２C接点　1組
・配線用遮断器　ＭＣＢ　２Ｐ　１０Ａ　1個
・一括閉塞、通報テスト用スイッチ　1組

２．３．３　塩坂増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　1台
適用回線：アナログ回線
通報先　：最大４ヶ所
音声メッセージ通報
電源　AC100/200V
・電話回線用避雷器　1個
・電話機　1台
・補助リレー　２C接点　2組
・配線用遮断器　ＭＣＢ　２Ｐ　１０Ａ　1個
・一括閉塞、通報テスト用スイッチ　1組

２．３．３　入谷増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　1台
適用回線：アナログ回線
通報先　：最大４ヶ所
音声メッセージ通報
電源　AC100/200V
・電話回線用避雷器　1個
・電話機　1台
・補助リレー　２C接点　4組
・配線用遮断器　ＭＣＢ　２Ｐ　１０Ａ　1個
・一括閉塞、通報テスト用スイッチ　1組

２．３．４　馬坂増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　1台

適用回線：アナログ回線
通報先　：最大４ヶ所
音声メッセージ通報
電源　AC100/200V

・電話回線用避雷器　１個
・電話機　１台
・補助リレー　２C接点　5組
・配線用遮断器　MCB　２P　１０A　１個
・一括閉塞、通報テスト用スイッチ　１組

２．３．５　田島増圧場

取付機器

・自動音声通報装置　１台
適用回線：アナログ回線
通報先　：最大４ヶ所
音声メッセージ通報
電源　AC100/200V

・電話回線用避雷器　１個
・電話機　１台
・自動音声通報装置収納盤　屋外自立型　１面
・補助リレー　２C接点　3組
・配線用遮断器　MCB　２P　１０A　１個
・一括閉塞、通報テスト用スイッチ　１組

２．４　工事仕様

２．４．１　自動音声通報装置設置

装置は既設盤の空きスペースに取付するものとする。但し、田島増圧場は新規に収納盤をもうける。

２．４．２　ＮＴＴ回線の引き込み

各増圧場にＮＴＴ回線（アナログ回線）を引き込む。申請及び工事に関わる費用は請負者の負担とする。

２．４．３　既設盤改造

各増圧場は常時稼働しているため、改造作業に当たり設備の停止、停電作業があ

る場合には設備操作等を監督職員と協議の上、作業にかかる必要な時間を考慮し安全な方法を選定もしくは組み合わせて検討すること。

２．４．４　電気配線配管工事

信号ケーブルの配線配管ルートは監督職員と打合せのうえ決定する。

２．４．５　試験調整

各異常項目について設定された通報先に音声メッセージが自動通報される事の確認を監督職員立会のもとで行う。



工 事 名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14 枚の内 1	施工位置	足利市 樺崎町		
製図 / 設計 / 査図	日 付			
	縮 尺	1/2500		
足 利 市 （ 上下水道部 工務課 ）	図面名	位 置 図		

工事箇所

赤坂増圧場

工事名	樺崎塩坂増圧場外			
	非常通報装置新設工事			
14 枚の内 2		施工位置	足利市　樺崎町	
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	1/2500
足利市 （上下水道部　工務課）			図面名	位置図



工　事　名			樺崎塩坂増圧場外	
			非常通報装置新設工事	
14 枚の内 3			施工位置	足利市　樺崎町
製図	設計	査図	日　　付	
			縮　　尺	1/2500
足　利　市 （ 上下水道部　工務課 ）			図面名	位　置　図



工　事　名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14 枚の内 4		施工位置	足利市　田島町	
製図	設計	査図	日　　付	
			縮　　尺	1/2500
足　利　市 （ 上下水道部　工務課 ）			図面名	位　置　図

※現場全体図



S=1/50

既設引込柱



S=1/20

今回工事

S=1/10



既設引込み盤



既設収納箱

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14 枚の内 5		施工位置	足利市 樺崎町	
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	図示
足利市 （上下水道部 工務課）			図面名	樺崎塩坂増圧場 配置図





今回工事

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内 6	施工位置	足利市　樺崎町		
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	
足利市 （上下水道部　工務課）	図面名	樺崎塩坂増圧場 回路図		

※現場全体図



S=1/50

既設引込柱



S=1/20

今回工事

既設受電盤



S=1/10

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内 7		施工位置	足利市 樺崎町	
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	図示
足利市 （上下水道部 工務課）			図面名	樺崎入谷増圧場 配置図





今回工事

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事				
14 枚の内 8			施工位置	足利市　樺崎町	
製図	設計	査図	日付		
			縮尺		
足利市 （上下水道部　工務課）			図面名	樺崎入谷増圧場 回路図	

※現場全体図



S=1/50

既設引込柱



S=1/20



S=1/10

既設引込み盤



今回工事

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14 枚の内 9			施工位置	足利市 樺崎町
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	図示
足利市 （上下水道部 工務課）			図面名	樺崎赤坂増圧場 配置図





工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内10		施工位置	足利市　樺崎町	
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	
足利市 （上下水道部　工務課）			図面名	樺崎赤坂増圧場 回路図

※現場全体図



S=1/50

既設引込柱



S=1/20

今回工事

既設受電盤





S=1/10

既設収納盤内に設置

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内11			施工位置	足利市 樺崎町
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	図示
足利市 （上下水道部 工務課）			図面名	樺崎馬坂増圧場 配置図



自動通報装置（参考図）



工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内12		施工位置	足利市　樺崎町	
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	
足利市 （上下水道部　工務課）			図面名	樺崎馬坂増圧場 回路図

※現場全体図



S=1/50

既設引込柱



S=1/20

今回工事

新設自動通報装置収納盤





S=1/10

工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内13		施工位置	足利市 田島町	
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	図示
足利市 （上下水道部 工務課）			図面名	田島増圧場 配置図





工事名	樺崎塩坂増圧場外 非常通報装置新設工事			
14枚の内14			施工位置	足利市　田島町
製図	設計	査図	日付	
			縮尺	
足利市 （上下水道部　工務課）			図面名	田島増圧場 回路図